

Lot 2 : Abaissement du plafond d'une classe et du hall pour isolation normée laine de verre,

- Plafond suspendu constitués de dalle de 600x600x20, type Rockfon Eklae, posée sur ossature métallique té de 24 blanc,
- Fourniture et pose d'une laine de verre thermique acoustilaine 035 en 260mm déroulée - $R = 7,40\text{m}^2\text{K/W}$, environ 88m^2 , objectif = $\geq 7 \text{ m}^2\text{K/W}$,
- Fabrication de soffite,
- Démontage complet des plafonds existants,
- Forfait approvisionnement, nettoyage, enlèvement des gravois, mise en décharge compris taxes sur l'environnement.