

Lot n°5 : Adaptation du réseau électrique à l'abaissement du plafond (éclairage LED) et aux volets roulants

Bureau de la directrice

- Déconnexion et dépose d'un luminaire existant, enlèvement de l'appareil pour destruction en déchetterie spécialisée.
- Pose, raccordement d'un pavé Led 600x600 34W 84 UGR19 sur faux-plafond (lot 2)
- Réutilisation du circuit d'éclairage existant

Hall d'accès bureau, salle postes info et classe n°6

- Déconnexion et dépose d'un luminaire existant, enlèvement de l'appareil pour destruction en déchetterie spécialisée,
- Remise à hauteur sous faux-plafond FP d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité ainsi que la sirène incendie
- Pose, raccordement d'un pavé Led 600x600 34W 84 UGR19 sur faux-plafond (lot 2)
- Réutilisation du circuit d'éclairage existant

Classe informatique

- Déconnexion et dépose de 5 luminaires existants, enlèvement de l'appareil pour destruction en déchetterie spécialisée,
- Pose, raccordement de 9 pavés Led 600x600 34W 84 UGR19 sur faux-plafond (lot 2)
- Réutilisation du circuit d'éclairage existant en 2 allumages.
- Dépose et nettoyage du chantier.