

**Lot n°6** : Installation d'un radiateur supplémentaire pour mieux répartir la chaleur.

- Collecteur réseau chauffage en DN40 dans le vide sanitaire de l'école du haut,
- Réalisation de 2 piquages, pose de 2 vannes, remplacement des 2 vannes existantes, réalisation de la tuyauterie dans le vide sanitaire et sortie directement dans la classe à l'endroit du nouveau radiateur,
- Ajout d'un radiateur acier de 2 Kw,

**Radiateur** :

- Vidange du réseau de chauffage,
- Remplacement de vanne d'isolement type BS en DN40 sur collecteur,
- Réalisation de 2 piquages acier, soudure, mise en peinture,
- Fourniture et pose d'une vanne d'isolement sur nouveau départ radiateur,
- Fourniture et pose de tuyauterie cuivre D16,
- Fourniture et pose d'isolation armafex,
- Percement du mur,
- Fourniture et pose d'un radiateur type Finimétal 600x1200 mm compris tête thermostatique et té de réglage,
- Rebouchage,
- Remise en eau, purge de l'installation,
- Essai,
- Nettoyage de chantier.